



Hlavní inženýr projektu:
ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky:
ING. PETR TOMICKÝ

Investor:



**OBLASTNÍ NEMOCNICE
PŘÍBRAM, a. s.**

U Nemocnice 84, Příbram 261 26, tel. 318 641 111

Profese:

EL

Zpracovatel dílu:

SUBTECH

Slovinská 29, 612 00 Brno
T: 541 247 419
www.subtech.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:

IVANA DĚDKOVÁ

Vypracoval:

IVANA DĚDKOVÁ

Kontroloval:

ING. PETR LAVIČKA

Akce:

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČISTÝCH PROSTOR PŘÍPRAVY RFA ONM

Zakázkové číslo:

DPS 54 - 2017

Paré:

Datum:

12 - 2017

Formát:

4 A4

Objekt:

BUDOVA E

SO 01

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Číslo výkresu:

D1.06-S

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01 Budova E	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oblastní nemocnice Příbram Stavební úpravy čistých prostor přípravy RFA ONM	SKP :
Projektant :	LT Projekt a.s.	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Oblastní nemocnice Příbram	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo DPS 54-2017
Zpracovatel projektu Subtech s.r.o.		Zhotovitel : Ivana Dědková

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		
	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
ZRN celkem			
HZS			
RN II.a III.hlavy		Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	10 % činí :		
DPH	10 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		
DPH	21 % činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Stavba :	Oblastní nemocnice Příbram Stavební úpravy čistých prostor přípravy RFA ONM		
Objekt :	SO 01 Budova E		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		1,5		
Provoz investora				
Kompletační činnost - 3 % z TZB		3,0		
Rezerva rozpočtu		3,0		
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet					
Stavba :	Oblastní nemocnice Příbram Stavební úpravy čistých prostor přípravy RFA ONM				
Objekt :	SO 01 Budova E				
Část :	D1.06 Silnoproudé elektroinstalace				

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena/Mj	celkem(Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	---------	------------

Díl:		Dodávky				
		Domovní přístroje				
		položka obsahuje kompletní sestavu přístroje včetně doplňků				
		u přístrojů do rámečků je v položce započten jednonásobný rámeček,				
		zapuštěné zásuvky jsou v provedení s popisovým polem				
		domovní spínače jsou v provedení 10AX ~250V				
		domovní zásuvky jsou v provedení 16A ~250V				
		referenční design ABB Tango (zapuštěné), ABB Praktik (nástěnné)				
		ABB Profil 45 (45x45)				
01	vlastní	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1	ks	1		
02	vlastní	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5	ks	2		
03	vlastní	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 6	ks	2		
04	vlastní	Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1	ks	1		
05	vlastní	Zásuvka domovní zapuštěná	ks	41		
06	vlastní	Zásuvka domovní zapuštěná IP44	ks	1		
07	vlastní	Zásuvka pro zdravotnictví, pospojování	ks	2		
08	vlastní	Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120	ks	1		
09	vlastní	Svorka k pospojování vodovodních baterií	ks	10		
10	vlastní	Pospojování vodivých předmětů	ks	40		
11	vlastní	Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná	ks	50		
12	vlastní	Krabice rozvodná, zapuštěná vč. svorek	ks	50		
13	vlastní	Transparent "Nevstupovat"	ks	2		
14	vlastní	Dveřní kontakt referenční typ Euchner NM 11VZA-M				
		230V, 4A, IP67	ks	2		
15	vlastní	+ úhlový aktuátor	ks	2		
		Svítlidla (podrobný popis viz Legenda svítidel)				
		ceny jsou včetně světelných zdrojů				
16	vlastní	A1 T5 vestavné 4x24W, IP54	ks	2		
17	vlastní	A2 T5 vestavné 4x14W, IP54	ks	8		
18	vlastní	B1 T DEL downlight 2x26W, IP44	ks	3		
		Doplnění přístrojů do stávajících rozvaděčů				
		R02				
19	vlastní	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA, 10/1N/003/C	ks	1		
20		Rezerva pro možné rozšíření stávajícího rozvaděče R02 o jedno				
		pole ve stávajícím designu	ks	1		
		Požární ucpávky				
21	vlastní	Požární ucpávka malta, kalkulovaný rozměr 600x250, tl. 300	ks	2		
22	vlastní	Kabelový úchyt plast, 8x kabel 3x1,5	ks	30		
23	vlastní	Kabelový úchyt plast, 16x kabel 3x1,5	ks	10		
		Kabely, vodiče:				
24	vlastní	Kabel CYKY 2x1,5	m	30		
25	vlastní	Kabel CYKY 3x1,5	m	150		
26	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5	m	550		
27	vlastní	Kabel CYKY 5x2,5	m	50		

Položkový rozpočet					
Stavba :	Oblastní nemocnice Příbram Stavební úpravy čistých prostor přípravy RFA ONM				
Objekt :	SO 01 Budova E				
Část :	D1.06 Silnoproudé elektroinstalace				

28	vlastní	Trubka zvlněná střední zatížení 1232	m	10		
29	vlastní	Vodič H07V-U (CY) 4	m	80		
30	vlastní	Vodič H07V-U (CY) 6	m	30		
	Celkem za	Dodávky				

Díl:	M21	Elektromontáže				
31	210110041	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 1	ks	1		
32	210110043	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 5	ks	2		
33	210110045	Spínač domovní zapuštěný, řaz. 6	ks	2		
34	210110045	Spínač domovní zapuštěný IP44, řaz. 1	ks	1		
35	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná	ks	41		
36	210111011	Zásuvka domovní zapuštěná IP44	ks	3		
37	210010322	Svorkovnice pro místní pospojování zapuštěná 120x120	ks	1		
38	210220321	Svorka k pospojování vodovodních baterií	ks	10		
39	210220321	Svorka k pospojování potrubí, včetně pásku	ks	40		
40	210010301	Krabice přístrojová hluboká, zapuštěná	ks	50		
41	210010321	Krabice rozvodná, zapuštěná	ks	50		
42	210112010	Dveřní kontakt	ks	2		
43	210201045	Transparent Nevstupovat	ks	2		
44	210201045	Svítilno zářivkové vestavné	ks	10		
45	210203101	Svítilno downlight	ks	3		
46	210120813	Montáž proudového chrániče 1+N	ks	1		
47	210190002	Montáž rozvodnice nad 36 TE	ks	1		
48	210020912	Požární ucpávka protipožární pěna, kalkulovaný rozměr 100x100, tl. 150	ks	2		
49	210810041	Kabel CYKY 2x1,5 do 5x2,5	m	780		
50	210800546	Vodič H07V-U (CY) 4	m	80		
51	210800547	Vodič H07V-U (CY) 6	m	3		
52	210010004	Trubka zvlněná monoflex 1429/1	m	10		
53	210100002	Ukončení vodiče 6	ks	30		
		Práce účtované hodinovou sazbou:				
54	vlastní	Přípravné práce	h	10		
55	vlastní	Koordinační činnost	h	5		
56	vlastní	Úprava ve stávajících rozvaděčích	h	30		
57	vlastní	Nezměřitelné montážní práce	h	20		
58	vlastní	Výchozí revize	h	5		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

Celkem silnoproud
